

Helyszíni betonmunkák:

- a koszorúvasalással együtt a gerendák mellé a bekötő "bajusz" vasakat is el kell helyezni
A vasalás igény szerint megrendelhető a gerendákkal együtt.
- zsaluzás (vasalás) ellenőrzése,
- gerendák melletti hosszirányú hézagok kitisztítása, felületek benedvesítése,
- koszorú és a gerendák közötti hézag együttes kibetonzása
Rábetonzás esetén az egész felületet meg kell tisztítani, és a szükséges vasalást elhelyezni a tervnek megfelelően.

Födém teherbírása:

A födém a teljes teherbírását a koszorúbeton és a hézagbeton elkészítése után 28 nap múlva éri el.

Anyagtárolás a födémen:

Az anyagtárolást a födémen kerülni kell. A frissen betonozott födémszakaszon a beton megszilárdulásáig (hőmérséklettől függően 2-3 napig) az anyagszállítás tilos. Ezután a közlekedő útvonalakra a friss beton védelmére pallóterítést kell rakni.

Minőségtanúsítás:

A födémeket alkotó termékek minőségét a gyártó garantálja az MSZ 9372-82 ill. MSZ 10798/2-78 szerint. Az előírt munkavédelmi előírásokat be kell tartani.