

TEL - VSYS Páratechnikai ellenőrzés

Relatív páratartalom a szerkezetben



A szerkezet
megfelelő.

Feltöltési idő:
217 nap

Fűtési időny :
200 nap

d - fi értékei:

rtsz.	d[cm]:	Fi[%]:
0 -	0	86.4
1 -	2.5	99.9
2 -	40.5	69.2
3 -	42.0	71.2

Hőátbocsátási tényező értéke: $k=0.528$ [W/m²K]

Rétegrend:

Normál homlokzatvakolat	d= 2.5 [cm]
POROTHERM PTH 38	d= 38.0 [cm]
Oldalfalvakolat	d= 1.5 [cm]