

KIALAKÍTANDÓ HELYISÉGEK

	<i>Megnevezés</i>	<i>Méret</i>	<i>Alapterület</i>	<i>Burkolat</i>
A	<i>Alsó szint</i>		m2	
1.	Nappali	6,40 x 6,60	41,22	kerámia
2.	Étkező-konyha	5,10 x 2,00	12,00	kerámia
3.	Kamra	2,00 x 1,00	2,30	kerámia
3.	Hobby helyiség	2,00 x 2,25	4,30	kerámia
5.	Fürdőszoba-WC	3,30 x 2,00	8,17	kerámia
6.	Háztartási helyiség	2,00 x 2,00	4,60	kerámia
7.	Gardrób helyiség	2,00 x 1,00	2,00	kerámia
8.	Közlekedő	5,10 x 1,60	8,00	kerámia
9.	Bejárat-szélfogó	2,10 x 1,90	4,20	kerámia
	Alsó szint összesen		86,79	

MUNKAFOLYAMATOK

- Porotherm 38-as szerkezeti fal építése
- Villanyóraszekrény helyének kialakítása
- Porotherm áthidalók elhelyezése
- Áthidalók kibetonozása zsaluzással
- Kéményépítés a földszinten
- kéménytartozékok, bélésű elhelyezése
- Válaszfalak építése
- Üvegtéglák beépítése
- Ajtók beállítása, áthidalók elhelyezése
- Homlokzati nyílászárók elhelyezése habtmítéssel
- Mennyezeti vakolat elkészítése
- Oldalfalvakolat elkészítése
- Egyszeri kibakálvány építése-bontása
- 5 cm vtg. Austrotherm lépésálló szigetelés lerakása
- Aljzatbeton 5 cm vtg
- *(víz-csatorna-fűtésű csövek elhelyezése)*
- Padlókiegyenlítő öntés
- Betonkeverék készítés
- Malterkeverék készítés