

Födém építési munkái

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

FÖDÉMSZERKEZET

BVM előregyártott 'E' gerendás födém készül, Porotherm tip. béléstartalattal, normál 4 cm felbetonnal, hegesztett háló vasalással. A szerkezeti betonozás előtt a gerendákat gyámolítani kell, melyet beton megszilárdulása után lehet elbontani. A felhasznált gerendák fesztávolsága 6,6 m. A födém síkjában készülő vb. koszorút 4 db 8 mm átmérőjű hosszvassal és 6 mm / 30 cm-kénti kengyelezéssel kell elkészíteni. Betonminőség : C 16-16/KK.

HŐSZIGETELÉSEK

Padlószigetelés 5 cm vastag Austrotherm. Koszorúk, monolit áthidalók előtt 5 cm HERAKLITH lemez hőszigetelés készül, mely egyben a külső zsaluzatot is biztosítja.

RÉTEGREND

R2. – R3.

- 1 cm ragasztott padlószőnyeg, vagy kerámia
- 1 cm padlapon simítás
- 5 cm aljzatbeton
- 2 cm úsztató rtg.
- 21 cm födém
- 1 cm javított mészvakolat

MUNKAFOLYAMATOK

- Födémgerenda alátámasztó állvány építése-bontása
- Födémgerendák elhelyezése
- Födembéléstartalattal elhelyezése
- Éltéglafal (koszorúzsalu)
- Koszorú vasszerelése
- Vasháló elhelyezése
- Koszorú betonozása
- Úsztató rtg. 2 cm vtg.
- Lépcsőváz beépítése
- Aljzatbeton 5 cm vtg.
- Monolit beton vasalás készítése
- Monolit beton zsaluzása
- Monolit beton betonozása
- Beton tartóoszlopok bekötése
- Terasz vasalás készítése
- Terasz zsaluzása
- Terasz betonozása
- Malterkeverék készítése
- Betonkeverék készítése